

Wertheimer Kernbohrungen • Eulenspiegelring 4 • 14641 Wustermark

Max Mustermann
 12345 Musterstadt



Seite: 1
 Kunden Nr.: 123456
 Bauvorhaben: Rechnungsadresse
 Leistungsdatum: 02.05.2024
 Datum: 10.05.2024

Rechnung Nr. 14217

Leistungsdatum: 02.05.2024

Vielen Dank für Ihren Auftrag, den wir wie folgt in Rechnung stellen.

Pos	Anzahl		Text	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
1	1,00		Kernbohrarbeiten 162 mm in Mauerwerk - Abluft Herstellen einer Wandbohrung mittels Kernlochbohrung Durchmesser Abluftsystembedingt: Ø132 mm - Ø162 mm Ausführung als Trockenbohrung mit Staubabsauganlage - wenig bis keine Staubexposition Bestandschutz mit Malervlies (falls erforderlich) Prüfung auf nicht sichtbare Elektroinstallationen in der Wand Entsorgung des Bohrkerns/Bauschutts	160,00	160,00
2	1,00	Stk	Installationsarbeiten - Abluftmuerkasten Montage Muerkasten nach Herstellerangaben Installationsmaterial (PU-Schaum, Schrauben, Dübel, Neutralsilikon) - 1. Installation Rundrohr Ø 125 mm/ Ø 150 mm mit 2° Gefälle (Kondenswasser Ablauf) in der Wandöffnung 2. Einschub des Wärmerückhaltesystems in die Abluftleitung 3. Anbringen der Abdeckblende an der Außenwand 4. Anbringen des Wandanschluss für die weiterführende Installation (Flexschlauch, Rundrohr, Flachkanal) an der Innenwand	44,90	44,90
3	1,00	Stk	Muerkasten 150 SW/SG/SB-NT Energiesparmuerkasten mit eingebautem Wärmerückhaltesystem Naber®THERMOBOX	88,50	88,50
Zwischensumme					293,40

Bankverbindung: UniCredit Bank-HypoVereinbk
 IBAN: DE70 2003 0000 0016 3409 37
 BIC: HYVEDEMM300

Geschäftsführung
 M. Wertheimer
 USt-ID: DE309834797

Max Mustermann
12345 Musterstadt

Seite: 2
Kunden Nr.: 123456
Bauvorhaben: Rechnungsadresse
Leistungsdatum: 02.05.2024
Datum: 10.05.2024

Rechnung Nr. 14217

Pos	Anzahl	Text	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
Übertrag				293,40
		<p>Stückliste:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Abluftleitung Maße innen Ø150 mm2. Wärmerückhaltesystem Naber Thermobox3. Schlauch-/Rohrstutzen Innen - Ø 150 mm für Flexschlauch oder Lüftungsleitung:<ol style="list-style-type: none">3.1 Schlauch-/Rohrstutzen - 200 mm x 200 mm rechteckige Wandplatte3.2 Schlauch-/Rohrstutzen - 90° bogen3.3 Schlauch-/Rohrstutzen - 227 mm x 94 mm passend für: "Flachkanalsystem Naber Compair Flow Ø150"4. farbige Außenjalousie in - weiß, grau oder braun mit feststehenden Lamellen und Fliegengitter		
Gesamt Netto				293,40
zzgl. 19,00 % MwSt. auf			293,40	55,75
Gesamtbetrag				349,15



Zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rechnungserhalt auf unser Geschäftskonto

Wir bedanken uns nochmals sehr herzlich für Ihren Auftrag und das entgegengebrachte Vertrauen in unser Unternehmen.

Mit freundlichen Grüßen
M. Wertheimer

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt im Einklang mit und nach den Grundsätzen der EU-DSGVO. Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wenn Sie weitere Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie uns bitte oder

Max Mustermann
12345 Musterstadt

Seite: 3
Kunden Nr.: 123456
Bauvorhaben: Rechnungsadresse
Leistungsdatum: 02.05.2024
Datum: 10.05.2024

Rechnung Nr. 14217

informieren Sie sich auf unserer Webseite.

Nach dem geltenden Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz §14 Abs.4 Satz 1 Nr.9 UStG sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie unsere Rechnung und Ihren Zahlungsbeleg zwei Jahre lang aufbewahren müssen.

Für Ihre Steuererklärung: Diese Rechnung beinhaltet

Sonstige Kosten (mit MwSt.)	Arbeitskosten (mit MwSt.)
105,32 €	243,83 €

Bezahlen mit GiroCode:

Der GiroCode zum Scannen in Ihrer Banking-App auf Smartphone oder Tablet. Alle relevanten Zahlungsinformationen wie Empfänger, IBAN, BIC, Überweisungsbetrag und Verwendungszweck werden komfortabel in Ihre Überweisung übernommen.

